Reuse Program

Duurzaamheid staat centraal in onze aanpak. Samen met vertrouwde slooppartners uit Brussel – met wie we een langdurige samenwerking hebben – geven we gebruikte verhoogde technische vloeren een nieuw leven binnen onze projecten.

SELECTIE EN DEMONTAGE

Onze aanpak begint met een **plaatsbezoek** aan oude kantoorgebouwen om te evalueren of de bestaande verhoogde vloer geschikt is voor hergebruik.

De eerste stap in het proces is het **verwijderen van de tapijttegels**, die vervolgens al dan niet worden teruggenomen voor recyclage of hergebruik.

Daarna **demonteren** we de verhoogde vloertegels die nog in goede staat verkeren. Let wel: enkel de tegels worden gerecupereerd. De metalen vijzels zijn doorgaans niet herbruikbaar omdat hun schroefdraad verlijmd is om verzakking te voorkomen.

SORTERING EN LOGISTIEK

De verwijderde panelen worden zorgvuldig **gesorteerd op type**:

- Volledige panelen
- Verzaagde panelen
- Panelen met uitsparingen

Ze worden overzichtelijk gestapeld op pallets, zodat ze op een later moment eenvoudig opnieuw ingezet kunnen worden.
Voor het transport maken we gebruik van lege pallets uit ons magazijn te Sint-Pieters-Leeuw. Deze pallets verzamelen we wekelijks van andere werven. Door deze te hergebruiken vermijden we onnodige afvalkosten en **verkleinen we onze ecologische voetafdruk.**
Elke pallet wordt met een folie stevig omwikkeld om zo een veilig transport naar ons magazijn te garanderen.

VOORRAAD EN TOEPASSINGEN

Op dit moment beschikken we over een voorraad van ongeveer **40.000 m²** gerecycleerde tegels waarvan een groot deel reeds is gereserveerd voor lopende projecten. Door dit systeem vermijden we dat bruikbaar materiaal in dure afvalcontainers verdwijnt. Niet alleen de tegels, maar ook bruikbare vijzels worden opgeslagen en opnieuw ingezet.

HERGEBRUIK ALS STANDAARDOPTIE

De vraag naar gerecupereerde vloertegels groeit sterk. In onze offertes bieden we daarom standaard de optie aan om herbruikbare vloertegels te gebruiken. Deze zijn vooraf grondig gesorteerd en technisch gecontroleerd.

Bij elk project leveren we de **originele technische fiche** van de gebruikte tegel en bieden we garantie op de stabiliteit van de vloer, op voorwaarde dat de installatie gebeurt door MERO-TSK Benelux.

AFWERKING EN OPLEVERING

Voor de nieuwe afwerking (zoals tapijt) schuren we de vloer op om restanten van bitumen of stof te verwijderen. Zo garanderen we een **optimale hechting** van de nieuwe bekleding.

Met dit circulaire proces levert MERO-TSK Benelux een actieve bijdrage aan duurzaam bouwen: door oud en nieuw te combineren creëren we kwalitatieve vloersystemen die klaar zijn voor de toekomst.